MEDICIÓN ESTIMADA - ENCAUZAMIENTO GOLF SANT GREGORI

			Ud.	Largo	Alto	Ancho	Subtotal	TOTAL
PP001	M2	DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO ARRANQUE DE TOCONES, DEMOLICION DE BANCALES, ACEQUIAS, Y EDIFICACION EXISTENTE, Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO						
		Tramo 20 m	1,000	200,000	1,000	36,000	7.200,000	
		Tramo 40 m	1,000	540,000	1,000	56,000	30.240,000	
		Tramo 80 m	1,000	500,000	1,000	96,000	48.000,000	
								85.440,000
PP002	M3	EXCAVACION EN DESMONTE, EN TODO TIPO DE TERRENO TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.						
		Tramo 20 m	1,000	200,000	68,000	1,000	13.600,000	
		Tramo 40 m	1,000	540,000	120,000	1,000	64.800,000	
		Tramo 80 m	1,000	500,000	244,000	1,000	122.000,000	
								200.400,000
PP003	M2	LAMINA GEOTEXTIL ANTICONTAMINANTE Y ANTIPUNZONAMIENTO DE 300 GR/M2, COLOCADA EN OBRA.						
		Tramo 20 m	1,000	200,000	1,000	20,000	4.000,000	
		Tramo 40 m	1,000	540,000	1,000	40,000	21.600,000	
		Tramo 80 m	1,000	500,000	1,000	80,000	40.000,000	
								65.600,000
PP005	M3	BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, COLOCADA CON MOTONIVELADORA Y COMPACTACION DEL MATERIAL AL 95% DEL PM.						
		Tramo 20 m	1,000	200,000	0,200	20,000	800,000	
		Tramo 40 m	1,000	540,000	0,200	40,000	4.320,000	
		Tramo 80 m	1,000	500,000	0,200	80,000	8.000,000	
								13.120,000
PP004	TN	ESCOLLERA DE DIAMETRO 30-40, COLOCADA EN SOLERA Y TALUDES DE CAUCE, COLOCADA.						
		Tramo 20 m	1,900	200,000	0,400	20,000	3.040,000	
		Tramo 40 m	1,900	540,000	0,400	40,000	16.416,000	
		Tramo 80 m	1,900	500,000	0,000	80,000	0,000	
								19.456,000
PP007	M3	HORMIGÓN HM-20 EN SOLERA DE ENCAUZAMIENTO						
		Tramo 80 m	1,000	500,000	0,200	80,000	8.000,000	
								8.000,000
PP006	M2	ACABADO Y REFINO DE TALUDES, CON MEDIOS MECANICOS						
		Tramo 20 m	1,000	200,000	1,000	8,240	1.648,000	
		Tramo 40 m	1,000	540,000	1,000	8,240	4.449,600	
		Tramo 80 m	1,000	500,000	1,000	8,240	4.120,000	
								10.217,600
PP008	M2	SIEMBRA DE CÉSPED, INCLUYE LAS LABORES DE: APORTE DE ESTIERCOL (8 KG/M²), FRESADO DEL TERRENO CON MOTOAZADA, RASTRILLADO, SEMILLADO CON UNA MEZCLA COMPUESTA POR LOLIUM PERENNE, FESTUCA RUBRA Y CYNODON DACTILON, A RAZÓN DE 35-40 G/M², EMANTILLADO (6KG/M²), PASE DE RULO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y RIEGO Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.						
		Tramo 20 m	1,000	200,000	1,000	8,240	1.648,000	
		Tramo 40 m	1,000	540,000	1,000	8,240	4.449,600	
		Tramo 80 m	1,000	500,000	1,000	8,240	4.120,000	
								10.217,600